



B71, OD Basdahl - Radwegerneuerung



Über die gesamte Baustrecke wurde der Radweg entlang der B 71 neu hergestellt. In diesem Zuge wurden die Parkstreifen entlang des Radweges umgestaltet sowie die Bushaltestellen nacheinander erneuert. Teilweise wurde ein neuer Regenwasserkanal verlegt und die Entwässerung teils mit neuen Straßenabläufen hergestellt.



Bauvorhaben:

Radwegerneuerung an der B71,
OD Basdahl

Bauherr:

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr
Harsefelder Straße 2
21680 Stade

Auftragsumfang:

- ca. 2.800 m² Asphalt aufbrechen
- ca. 1.000 m Bord aufnehmen
- ca. 1.100 m³ Boden ausheben
- ca. 500 m³ Rohrgraben herstellen
- ca. 350 m Rohre DN 200/150 verlegt
- ca. 4.000 m² Planum herstellen
- ca. 3.400 m² Schottertragschicht herstellen
- ca. 2.600 m Borde setzen
- ca. 3.800 m² Pflaster herstellen
- ca. 650 m² Asphaltadweg saniert

Bauzeit:

08.2023 – 07.2024