



Haltepunkt „Sagehorn – Vorplatz“



Bauvorhaben:

Neubau Haltepunkt
Sagehorn Vorplatz

Bauherr:

Gemeinde Oyten
Hauptstraße 55
28876 Oyten

Auftragsumfang:

Herstellung Bodenlagerplatz
ca. 2.000 m² Baugelände abräumen
ca. 2.400 m³ Boden lösen
ca. 2.900 m³ Füllsand einbauen
ca. 185 m RW-Kanal DN 150-250
ca. 430 m Borde setzen
ca. 225 m Rinnen setzen
ca. 70 m Winkelstützen setzen
ca. 2.300 m² Pflaster herstellen
Fahrradanlage und Wartehalle
RW-Rigole
Blockstufen

Bauzeit:

05.2023 – 10.2024

Im Zuge der Herstellung der Maßnahme Haltepunkt Sagehorn werden notwendige Verknüpfungsanlagen hergestellt. Nachdem wir in einem ersten Bauabschnitt die P+R-Anlage/ÖPNV-Bereich fertig gestellt haben, stand nun der zweite Bauabschnitt Vorplatz an. Es werden Verkehrsanlagen mit Haltestelle Bürgerbus, Entwässerungseinrichtungen und Ausstattungselemente hergestellt. Der Vorplatz ist in zwei verschiedene Ebenen aufgeteilt worden. Die Hauptebene mit den beiden westlichen Zugängen führt bis zu Bahnsteig. Die zweite Ebene im Bereich der Bushaltestelle und dem Wendepplatz wurde tiefer angelegt, um sich der Geländehöhe des Grundstücks Sagehorner Dorfstraße 93 („Villa Rotstein“) anzupassen.

